

АНТОЛОГИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА И СЕЛА РОССИИ»



Москва – Минстрой России - Ассамблея общественных советов - 04. 09. 2025 г.
Сообщение Э.А.Шевченко -действительный государственный советник Российской Федерации 3
класса, кандидат архитектуры, Почетный архитектор России, советник президента НОПРИЗ

В Антологии осуществлена попытка рассмотреть максимально возможный, во временном аспекте, путь развития цивилизации России через градостроительное освоение меняющегося пространства ее территории.

Градостроительство — одно из наиболее долго живущих и эволюционно сросшихся с историческим телом страны средство материального существования общества.

Территории Российской Федерации на которых сосредоточено основное количество исторических городов и сел, основанных до 1914 года



Именно историческое поселение как целостный объект, являющийся ярчайшим примером устойчивого эволюционного развития населенных мест и систем расселения, требует выработки иных приемов и решений по сохранению свидетельств эпох, цивилизаций и подлинных источников информации о зарождении и развитии градостроительной культуры России

Количество населенных пунктов, имеющих исторические корни, расположенных на территории субъектов РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦФО – Центральный федеральный округ
ПФО – Приволжский федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
ЮФО – Южный федеральный округ
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
УФО – Уральский федеральный округ
СФО – Сибирский федеральный округ
ДВФО – Дальневосточный федеральный округ

* /222 - количество исторических городов в округе



На законодательном уровне **понятие «Историческое поселение»** было введено только 2002 году Федеральным Законом № 73-ФЗ

Понятие 2002 - 2012 гг. до принятия поправки



Историческим поселением ... является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены **объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места,** а также **иные культурные ценности, созданные в прошлом,** представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Неопределенность формулировки закона №73-ФЗ обусловила в 2010 г. поручение Президента РФ Путина В.В. Росохранкультуре и Департаменту культурного наследия и изобразительного искусства Минкультуры представить предложение по перечню исторических поселений России.

К этому моменту существовал перечень исторических городов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации От 28.11. 2001 г. № 815 в составе ФЦП «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)».

Перечень включал 480 городов и ПГТ Российской Федерации.

Утверждение перечня исторических городов было принято до вступления в силу закона, введшего понятие «Историческое поселение».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В соответствии с п.2 постановления Правительства РФ от 16.11.2010 № 2 совместным Приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 № 418/339 был утвержден перечень исторических поселений.

В п.2 приказа дано поручение Росохранкультуре и Департаменту культурного наследия и изобразительного искусства Минкультуры представить предложение по дополнению перечня.

ый округ
ый округ
альный с
круг
округ
альный
в округе

В первый Перечень было включено **41 поселение**

К этому моменту было собрано информации о более 1000 исторических н.п.


К моменту составления Перечня, по данным инициативной группы исследователей, ИП насчитывалось более 1000



Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 21.09.2010 г
регистрационный № 18487

Историческим поселением ... является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, ...

Любая деятельность на тер. ИП подлежит особому регулированию в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ



В соответствии с требованием 73-ФЗ 2002г, до принятия поправки в ст. 59 статус ИП получал населенный пункт в его адм. границах

Историческим поселением ... являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт **или его часть**, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Формулировка после принятия в 2012 г.
поправки в № 73-ФЗ

**Часть территории
населенного пункта в его
современных
административных границах,
обладающая признаками ИП**



СТРУКТУРА АНТОЛОГИИ

Том1 Градостроительное освоение территории России
книга 1 Наследие – цивилизационный код
книга 2. У истоков российского градостроительства

Том 2 Книги 1, 2 Центральный федеральный округ – 17 субъектов

Том 3 Северо-Западный федеральный округ – 10 субъектов

Том 4 Приволжский федеральный округ – 14 округов

Том 5 Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ

Том 6 Уральский федеральный округ – 6 субъектов

том 7 Сибирский федеральный округ – 11 субъектов


Том 8 Дальневосточный федеральный округ – 11 субъектов
Приложение «Амур. Справочная книжка Амурской области для переселенца». 1899 г.

Том 9 Крым и Новороссия – 5 субъектов

Том 10 книги 1. Москва, Казань;
книга 2. Санкт-Петербург, Севастополь



Том1 Градостроительное освоение территории России книга 1 Наследие – цивилизационный код	А.В.Мялк, С.Ю.Шевченко. Особенности зрительного восприятия ландшафта и исторической застройки территорий на горном рельефе на примере Владивостока
Приветствия: С.В. Степашин, С.А. Пахомов, И.Э. Файзуллин	А.С.Кривов. Санкт-Петербург – исторический феномен градостроительства России (<i>В.А.Григорьев чл.-корр. ААСН, С.В.Семенцов чл.-корр. РААСН, О.А.Романов</i>)
А.С.Кривов, А.Ш.Шамузафаров Россия: Историческая вселенная архитектуры и градостроительства (Об Антологии «Исторические города и села России»)	В.И.Царёв, В.В.Царё. Поиск и обретение архитектурно-градостроительного наследия Сибири
С.Д.Митягин, Э.А.Шевченко У истоков градостроительства России	А.А.Лapidус Иудейские религиозные объекты на территории России
Д.О.Швидковский Сохранение исторического градостроительного наследия России	А.В.Иванов. Ростовский Кремль в системе Ростова-Великого (по материалам социологического исследования)
Г.В.Есаулов Город как картина мира	Е.В.Щербина, Д.А.Магомедова Древний Чох
Т.А.Славина Культурное наследие в градостроительстве	В.И. Пустовгаров Вопросы сохранения объектов культурного наследия малых городов России
М.Д.Великанова Единица измерения пространства. Перегон	А.А.Никифоров Малые исторические города России - перспективы развития в XXI веке
К.Б.Маркус Историко-культурный градостроительный каркас России	А.Р. Воронцов. Исторические города России. Возможные сценарии развития
Ю.Л.Косенкова. Особенности системы расселения в Туркестанском крае (середина XIX – начало XX вв.)	С.Д. Митягин, Э.А. Галустян-Шевченко, С.В. Семенцов Вопросы организации системы охраны объектов культурного наследия.
В.Р.Крогиус Исторический город» – что это?	С.В.Зеленова Государственная охрана исторических городов России
А.И.Симонов Формирование и развитие понятия «исторический город» в XIX-XX Веках	
Ю.А.Веденин Культурно-ландшафтный подход к проблеме сохранения исторических городов	



А.С.Кривов, А.Ш.Шамузафаров Россия: Историческая вселенная архитектуры и градостроительства

Софийский собор в кремле, Великий Новгород (1045–1050 гг.)



Церковь Святой Богородицы, с. Воскресен (VI–VII вв.), Армения

крепость Нарын-Кала, Дербент, Республика Дагестан (531–579 гг.)




Храм Джвари (Святого Креста) в монастырском комплексе Мцхета (VI в.), Грузия




Вид на кремль, Псков (конец XI – начало XII в.)

Мавзолей Саманидов, Бухара, Узбекистан (IX–X вв.)



Петропавловский собор (1733 г.), при Д. Трезини, о. Занчиш, Санкт-Петербург



Токи-Заргарон – купола ювелиров (1569–1570 гг.) на фоне минарета Калаян, XII в., Бухара, Узбекистан



Вид на башню Сююмбике в Казанском кремле (XIV–XVII вв.), Казань, Татарстан



Храм Покрова в Филях (1690–1694 гг.), Москва



Минарет (XVI в.) и мечеть Касим-хана (XIX в.), город Касимов, Рязанская обл.




Андреевская церковь (1747–1754 гг.), арх. А. Растрелли, Киев



Петровский путевой дворец (1776–1780 гг.) на Тверском тракте, арх. М. Казаков, Ленинградский проспект, Москва



Казанский кафедральный собор (1801–1811 гг.), арх. А.Н. Воронихин, Санкт-Петербург



Адмиралтейство, здание (1806–1819 гг.), арх. А. Захаров, Санкт-Петербург



Бююк Хан Джами – Большая ханская мечеть (1532 г.), Бахчисарай, Крым




Петровавловский собор (1761–1793 гг.), Луганск



Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг» (1811 г., реконструкция 1886 г.), с. Амитхаша, Забайкальский край



Дворец Романовых (1891 г.), арх. В. Гейцельман и А. Бенуа, Ташкент, Узбекистан



Большая Хоральная синагога (1883–1893 гг.), Санкт-Петербург

**Сказочность и brutality –
характерные черты архитектуры
народов России**

С.Д.Митягин , Э.А.Шевченко

У истоков градостроительства России

Город – это самое драматичное и самое великое, самое непостижимое и самое очевидное творение человека. На протяжении столетий мыслители, философы, архитекторы, географы и иные специа-

Рис. 8. Книги, посвященные проблемам понятия «город», времени основания городов на территории Древней Руси, количеству существовавших городов в I-е тысячелетие



Рис. 9. Примеры планировки российских городов, застраиваемых в соответствии с требованиями Кормчих книг



План города Дмитрова

План города Волхова

План города Вязьмы



План города Муром

План Нижнего Новгорода

Планы городов Пскова и Смоленска к 1706 г. [15]

Рис. 1. Виды городов, формирующие их образы и способствующие устойчивости понятия «город» (на примере видов городов Вятки, Можайска, Липецка, Воронежа)



Панорама города Вятки. Неизвестный художник



Вид города Можайска со стороны Московской большой дороги. Неизвестный художник



Вид города Липецка. Неизвестный художник




Вид города Воронежа со стороны большой дороги на Царицын

Рис. 10. Примеры освоения пространства России, формирования систем расселения в XVI-XVII, XIX вв.
Рис. 10. Примеры освоения пространства России, формирования систем расселения в XVI-XVII, XIX вв.
Рис. 10. Примеры освоения пространства России, формирования систем расселения в XVI-XVII, XIX вв.



Карта освоения пространства России на 1549 г.

Рис. 17. Карты бассейна реки Волги



России, подтвержденного археологическими исследованиям



Заселение района Северной Двины к XVI-XVII вв.

Рис. 21. Опорные оси, сформировавшиеся на основе древних торговых путей России «из варяг в греки» и «арабы» и развития Приамурья



Фрагмент сложившегося и поддержанного правительством расселения в зоне Байкала – Приамурья

Том 1. Градостроительное освоение территории России
Книга 2. У истоков российского градостроительства

Предисловие

А.Ш. Шамузафаров **Малые поселения – душа Великой России и ее будущее**

Э.А. Галустян-Шевченко, С.Д. Митягин, В.И. Пустовгаров, А.И. Симонов
Российская империя – государство, соединяющее Балтийское море и Тихий океан (Империя в графике. Издание 1856 г.)

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ РОССИИ

К.А.Неволин. Исследования о городах русских. 1844

Д.Я.Самоковасов. Древние города России. Историко-юридическое исследование 1873 г

Н.Д.Чечулин. Города Московского государства в XVI веке (исследование) 1889 г.

Правовое положение городов в древнерусский период, с IX по XVII в. по материалам книг:

И.Д. Беляева «Лекции по истории русского законодательства»

Г.В. Алферовой «Русские города XVI–XVII вв.»

В.Семенов-Тянь-Шанский. Город и деревня европейской России. 1910 г.

СЛЕДУЯ ПЕРВОПРОХОДЦАМ

М.Н.Тихомиров. Древние города. 1956 г.

Л.М.Тверской. Русское градостроительство до конца XVII Века (1953 г.)

Э.А. Галустян-Шевченко. ЗАСЕЛЕНИЕ – ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По материалам изданий «Азиатская Россия», «Амур. Справочная книжка Амурской области для переселенцев», «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге». .

А.С.Кривов. Пути русской архитектуры

В.А.Майборода. Градостроительное авторство и его правовая охрана

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)



Антология
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ГОРОДА И СЁЛА РОССИИ

Том 1

Градостроительное освоение
территории России

Книга 2

У истоков российского градостроительства

Санкт-Петербург
ООО «Издательство «Зодчий»
2025

Анвар Шамухамедович ШАМУЗАФАРОВ,
архитектор, действительный
государственный советник Российской
Федерации 1-го класса, профессор,
почетный архитектор России

МАЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – ДУША ВЕЛИКОЙ РОССИИ И ЕЕ БУДУЩЕЕ



Церковь Воскресения Христова в селе Кырмыж Кировской области

«История российских городов и поселений – это не просто хроника их возникновения и развития, но и отражение тех градостроительных и социально-экономических решений, которые принимались на разных этапах становления нашего государства. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, как политика концентрации населения в полутора десятках городских агломераций завела страну в беспросветный тупик. Проблемы с демографией, экономикой, экологией и здоровьем нации во многом коренятся в тех ошибочных решениях, которые были приняты еще в прошлые десятилетия. Эти решения, казавшиеся тогда оправданными, сегодня обернулись серьезными вызовами для будущего России.»


Элеонора Арсеновна ГАЛУСТЯН-ШЕВЧЕНКО,
архитектор, действительный государственный
советник Российской Федерации 3-го класса,
кандидат архитектуры, советник РААСН,
почетный архитектор России, чл.-корр. МААМ

Виктор Иванович ПУСТОВГАРОВ,
архитектор, государственный советник
Калининградской области 3-го класса,
кандидат географических наук, член-корреспондент
РААСН, почетный архитектор России

Сергей Дмитриевич МИТЯГИН,
архитектор, заслуженный архитектор
Российской Федерации,
доктор архитектуры, профессор,
академик РААСН

Александр Игоревич СИМОНОВ,
кандидат философских наук,
историк


РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ – ГОСУДАРСТВО, СОЕДИНИВШЕЕ БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ И ТИХИЙ ОКЕАН



Великое стояние на Угре.
Миниатюра из Лицевого
летописного свода

Российская Империя – государственное образование, существовавшее в Восточной Европе и Северной Азии с 1721 по 1917 гг. На начало 1917 г. ее площадь составляла 21, 8 млн. кв. км, численность населения – 178 млн. человек.

Территория удельных княжеств в 14веке



Кормчая книга русского градостроительства

Хронология создания градостроительной отрасли России

Период интуитивного «градостроительства»

VI

Сборник государственных узаконений

Создание мест стационарного проживания — селищ и городищ

X

Начальный период осознанного принципа строительства городов

1016 г. - публикуется «Русская Правда»

XIII

Закон градский на Руси

1225 г. - появляется сербский перевод "Кормчей книги"

XV

Установление градостроительных ограничений на расстояние между домами

1465 г. - в Новгородскую летопись были описаны достаточно детальные градостроительные ограничения на расстоянии между зданиями

XVI

1480 г. — Великое стояние на Угре

XVI

1571 г. - Начало государственного влияния на формирование градостроительных систем, проведение анализа состояния городов, систем укрепления

Появился первый градорегулирующий акт, появление новых городов и рост городского строительства

XVII

1649г. - «Соборное уложение», включившее ряд византийских законов, соответствовавших российской ландшафтной и климатической специфике

1681 г. -В Москве разрешалось только кирпичное строительство

1697 г. - «Инга, именуемая геометрия или землемерие радикусом и циркулем»

Формирование государственных институтов градостроительного регулирования

XVIII

1709 г. - сформирована строительная полиция, для слежки за соблюдением правна и следованием образцовым проектам

1716 г. утверждение Петром I Генерального плана застройки Васильевского острова в Санкт-Петербурге

1720 г. - переход к регулярной планировке и застройке во всех вновь основанных городах, включая Санкт-Петербург

Строительство Петербурга, реформы Петра I, строительство военных поселений, городов-крепостей и городов-заводов

1730 - 1741 гг. - период царствования Иины Иоанновны Характерекался развитием идей единого государственного руководства застройкой городов

1737-1740 гг. - создание трактата-кодекса «Должность Архитектурной Экспедиции»

XIXвв.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ РОССИИ



Система расселения в Европейской России на момент исследования В.П. Семенова-Тян-Шанского



Система расселения в Европейской России на момент исследования В.П. Семенова-Тян-Шанского

862 — 1239.	1238—1462.	1462 — 1689.	1689 — 1762.	1762 — 1844.
Аколатра . . . = . . .		Азавь + 1700—1711		 + 1774
		Азатъ 1583 . . . = . . .		Аккерманъ + 1812
		Алатырь 1578 . . . = . . .		Акляскъ * 1783
		Алазаниъ + 649—689. . . = . . .		Алапаевскъ * 1781
				 + 1781
				 =
				Алдавъ * 1775. + 1783
				Александрія * 1784. . . .
				Александровскій-Посадъ
				Александровскъ * 1806
				Александровъ * 1778
Александръ 1348 . . . = . . .				Александровъ * 1785 + 1838. . . .
				Александропош * 1840
				 =
		Алексеѣвскъ 1724		Алексополь * 1784
				 + 1780
		Алешня 1657. . . . = . . .		Алешки. * 1796
				 + 1780
		Андриевскій 1627		Анануръ * 1803 + 1821
Андреевъ 1245				Анапеевъ * 1834
		Андреевъ 1508. . . .		Анапа + 1829
		Аргашъ * 1656. . . . = . . .		
				
				 + 1780
		Арзамасъ 1578. . . . = . . .	Аренсбургъ + 1721. . . .	Ардатовъ * 1780
		Арскъ 1496. . . . = . . .		Ардатовъ * 1779
		Архангельскъ * 1593 = . . .		 =
		Архалъ = . . .		 =
		Астрахань + 1554. . . . = . . .		 =
		Атемаръ 1652. . . . = . . .		 =
				 =
		Атланъ 1627. . . .		 + 1780
				Аткарскъ * 1780
		Ахтырка 1658. . . . = . . .		Ахалцхъ + 1829
		Ашуки 1627. . . .		Аханскъ =
				 =
Бакота 1240. . . .				Ачинскъ * 1782
				
			Баку + 1723—1735.	Бабиновичи * 1777
				Базалия * 1795
				 + 1813
				Бакчисарай + 1783
				Балаганскъ * 1775
				Балаклава + 1783
				при р. Донъ. ♀ Ек.
				— р. Днѣстръ. ♂ Бесс. Ср. Бѣл. В. Л.
				— рр. Пенжинъ и Аклавъ. Ох.
				В. Л. при Черномъ-Морѣ, нынѣ Акелю?
				при р. Нейвъ. ♂ Перм.
				— рр. Алатъ и Ашинтъ. Каз.
				— рр. Суръ и Алатырь. ♂ Симб.
				— р. Амуръ, во владѣніяхъ Китайскихъ.
				— р. Алдавъ. Якут.
				— р. Ингульцъ. ♂ Хар.
				на оз. Псковскомъ. ♀ Пск.
				при р. Агиръ. ♂ Ек.
				— р. Сѣрой. ♂ Влад.
				— рр. Тумузовскъ и Погорьловскъ. ♂ Кав.
				— р. Арпачаъ. ♂ Груз.-Им.
				— р. Октъ. ♂ Тул.
				— р. Орелъ. ♂ Ек.
				— р. Самаръ. ♂ Симб.
				— рр. Конкъ и Чайкъ. ♂ Тавр.
				— р. Алешня. ♂ Хар.
				— р. Арагъ. ♂ Груз.-Им.
				— р. Тингуль. ♂ Хар.
				— Черномъ-М. З. Черном. Каз.
				— р. Лузъ. ♂ Воюг.
				въ Галици.
				въ Мещеръ.
				на системѣ вольѣ Дона.
				при р. Карсунъ. ♂ Симб.
				— р. Алатырь. ♂ Симб.
				— р. Леметъ. ♂ Ниж.
				на остр. Эзелъ. ♂ Либ.
				при р. Теши. ♂ Ниж.
				— р. Казанъ. ♂ Каз.
				— р. Днѣвъ. ♂ Арх.
				см. Орелъ.
				при р. Волгъ. ♂ Астр.
				— ♂ Пенз.
				— р. Аткаръ. ♂ Сарат.
				— рр. Оби и Атамы. ♂ Тоб.
				— р. Подхавъ. ♂ Груз.-Им.
				см. Оханскъ.
				при р. Ахтыркъ. ♂ Хар.
				— рр. Чулымъ, Ачинскъ и Тентяткъ. ♂ Ен.
				— р. Тавдъ. ♂ Тоб.
				— оз. Черницъ и р. Верхитъ. ♂ Мога.
				— р. Случъ. ♂ Волин.
				— р. Днѣстръ. ♂ Подол.
				— Каспійскомъ-М. ♂ Касп.
				— р. Чуруксу. ♀ Тавр.
				— р. Аугаръ. ♂ Ирк.
				— Черномъ-М. ♂ Тавр.

Константин Алексеевич Неволин - выдающийся ученый юрист-правовед, один из создателей юридической науки в России, специалист по исторической географии составил “Общий список русских городов”. в котором указал время основания или учреждения города, уничтожение города, переход из состава России в др. державу. Указан статус города бывший и на период проводимых: исследований — губернский, областной или главный в известном управлении, уездный, окружной, заштатный, посад, местечко, слобода, село, деревня, селение, не принадлежащее к числу городов или посадов.

Константин Алексеевич первым обратил внимание на то, что непрерывно используемое понятие «город» в одно и то же время включало различные трактовки, «**в которых у нас было употребляемо название “города”, и мы имеем полное право в древнейших городах искать начала нынешних, видеть в последних продолжение первых и внести в один и тот же список те и другие, как ни были, по-видимому, они отличны друг от друга**» (более 140 поселений)

Дмитрий Яковлевич Самоквасов в книге «Древние города России», изданной в 1873 г., пишет: - «...**Историко-юридическая литература настоящего времени не владеет научной историей русских городов, в которой были бы если не решены, то изучаемы во взаимной связи вопросы о времени первоначального появления городов в пределах России, их количестве, их политической системе и их значении в общем строе политических учреждений в тот или другой период истории Русского государства.**» .

В разделе «Историческое развитие понятия о городе» Д.Я. Самоквасов подробно разбирает понятие «город», так как этому слову «в древнерусском языке соответствовало множество значений, по современным нам понятиям не имеющих ничего общего как между собою, так и с нынешним понятием о городе».

В завершении приводится Указатель сохранившихся городищ в Черниговской губернии
-145 поселений

карта Руси XV - начала XVI в. с
городами:

Николай Дмитриевич Чечулин – российский историк, археограф, коллекционер, член-корреспондент Академии наук составил «Перечень городов Московского государства в XVI в.», в который было внесено 150 городов.



КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКІЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЛАВЯНСКАГО ДВИЖЕНІЯ НА ВОСТОКЪ КЪ КОНЦУ XIX ВѢКА.



% лицъ, показавшихъ родными языками славянскіе, по отношенію ко всему населенію, на основаніи данныхъ переписи 1897 г.

свыше 80

50-80

менее 50

— Внутреннія границы территорій съ преобладаніемъ въ населеніи великоруссовъ, малоруссовъ, белоруссовъ и поляковъ.
 - - - - - Современныя границы западныхъ и южныхъ славянъ.
 Западная граница славянъ въ VIII вѣкѣ.



Ведь если бы заселение руководилось только речными долинами, то и поныне мы имели бы здесь всюду наибольшее сгущение поселков, а этого-то как раз и нет на большей части древнейшей русской территории, где, как нетрудно убедиться из прилагаемой карты типов территориального расселения в Европейской России, **наоборот, гораздо обыкновеннее** сгущение поселков именно на водоразделах, чем в долинах рек, в противоположность первобытному заселению страны.

Своей задачей в предпринятом исследовании М.Н. Тихомиров видел изучение «всех городов на территории, населенной древнерусской народностью». Однако он отмечает, что удалось изучить не все города, так как «задача оказалась непосильна для одного человека, тем более что в связи с успехами советской археологии открываются все новые и новые страницы в истории древнерусских городов».

Проведенные им исследования позволили утвердиться во мнении, что города на территории Древней Руси появились намного ранее прихода Рюриковичей и «возникли самостоятельно, а не были порождением чьей-либо колонизации».

Из списка сделанного М.Н.Тихомировым видно, что общее количество городов на территории Древней Руси приближалось к 300-м в конце XIII в., т.е. «ко времени монгольского нашествия».

Лев Михайлович Тверской (1889–1972), советский архитектор и градостроитель впервые дал архитектурно-планировочную характеристику русского в конечной стадии его многовекового развития в конце XVII века.

Он определяет исторические периоды русского градостроительства до XVII в. начиная исследование с периода первобытного строя и формирования феодальных отношений.

КАРТА
РОССИИ


Масштаб 1:500 000

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ – ЗАСЕЛЕНИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ АЗИАТСКОЙ РОССИИ

«История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной её территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней... Периоды нашей истории – этапы, последовательно пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны»

В.О.Ключевский, «Курс русской истории» 1911 г.



Справочник
издан в
г. Благовещенске
в 1899 г.

Издание
Переселенческог
о Управления
1914 г.





ИМПЕРІЯ К 1914 году

протяжённость территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 [версты](#) (4675,9 км) и с востока на запад — 10 060 вёрст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ равнялась 64 909,5 верстам (69 245 км), из которых сухопутных границ 18 639,5 вёрст (19 941,5 км), а морских границ — около 46 270 вёрст (49 360,4 км).

Площадь суммарная территорий Российской Империи на 1914 г (начало Первой Мировой и конец исторической России) без Аляски, половины Сахалина, Китайских Владений:
21 799 825 км/кв.

Азиатская Россия
в 1859 году




Этнография Российской Империи




Заселение – это заключительный этап переселения. Два типа переселения : спонтанно-интуитивный и целенаправленный , осуществляемый на конкретные территории, выбор которых был обоснован.

Интуитивное переселение — это поиск более безопасных, лучших условий для организации места жизнедеятельности выявляющихся (условий) в процессе движения в неизведанные земли, покинув прежнее место проживания. Характерен для народов до начального этапа создания централизованного государства при Иване III


Целенаправленное переселение - заселение территорий государства, осуществляется государственными структурами путем переселения определенной части населения, с обжитых территорий страны на новые. Переселение осуществлялось на малозаселенные кочевыми народами, слабо освоенные территории, что не способствовало их социально-экономическому развитию и включению в общехозяйственный цикл развития Российской Империи.



Северный долинный
тип заселения



Водораздельный тип
заселения



Южный долинный тип
заселения

**Тракторный тип
заселения –
ОДИН ИЗ
целенаправленно
осуществляемых
процессов
заселения
территорий**

Первый опыт

о более древних событиях времен Ивана III Великого и Ивана IV Грозного




Схема оборонительно-жилой линии , формирование линейной системы расселения (реконструкция Э.А.Шевченко)



1 –Сторожевая башня на линии укреплений;
 2 – острог стоялый в системе пограничной укреплённой линии;
 3 – острог жилой (городок) в структуре оборонной системы на границе государства





К XVI в. сложилась специфическая форма использования государством больших пространств незаселенных территорий - уездов на юге России. В основе лежал уезд как административная единица, сформировавшаяся вокруг городов, возникших «на поле». С городом, центром уезда, были тесно связаны не только села и деревни, но и свободные от постоянных поселений земли, называемые ухояями (ухожьями) или юртами от тюркского «юрт». Участки этих территорий сдавались в аренду на год или несколько лет для конкретных видов хозяйственной деятельности – рыбной ловли, добычи пушных зверей, бортничества и др.



Белгородский уезд в 20-х годах XVII века. Заштрихована часть уезда, где существовали постоянные поселения: 1 – Сажный стан, 2 – Разцкий стан, 3 – Коренский стан, 4 – Короченский стан, 5 – дворцовая волость. Незаштрихованная часть уезда – Донецкая волость, район «белгородских юртов».



- 1. Уральские горы (Земной Пояс)
- 2. Губерния Тобольская
- 3. Степи Киргиз-Кайсаков
- 4. Область Семиполатинская
- 5. Томская губерния
- 6. Енисейская губерния
- 7. Иркутская губерния
- 8. Область Забайкальская
- 9. Область Якутская
- 10. Амурская область
- 11. Приморская область
- 12. Российско-Американские владения

Первый документ, предшествующий объединению территорий России в единое пространственное образование методом градостроительных мероприятий - Указа 1604 г. царя Бориса Годунова

„подъ городъ мѣсто высмотрите, гдѣ попригоднѣе и на чертежѣ начертить и велѣтъ мѣсто очистить, и, испрося у Бога милости, городъ поставити, въ крѣпкомъ мѣстѣ, и дѣлать городъ и лѣсъ велѣти возити, почавъ собою и съ головами и съ сотники и всѣми ратными людьми; а велѣтъ на городовое дѣло лѣсъ ронить легкой, чтобы вскорѣ городъ сдѣлать, и житницы на государевы запасы велѣтъ поставить и государевы запасы въ житницахъ велѣтъ устроить и велѣти напередъ устроить казенные погреба и житницы. А поставя городъ и по городу нарядъ ¹⁾ и пушечные запасы въ казну устроая и караулы на городъ построая крѣпкіе, поставити въ городѣ храмъ во имя Живоначальныя Троицы, да придѣль страсто-терпецъ Христовыхъ Бориса и Глѣба, а другой придѣль Ѳедора Стратилата“.

Въ дополненіе къ этому указу, 30 марта 1604 года, предписывалось тюменскому стрѣлецкому головѣ Безобразову, въ помощь строителямъ Томскаго города отправить изъ Тюмени: „50 человекъ стрѣльцовъ и казаковъ, да двухъ человекъ пушкарей“ и съ ними „пищаль скорострѣльную, а къ ней 200 ядеръ желѣзныхъ, да 300 ядеръ свинцовыхъ, да 10 пудовъ зелья, 10 пудовъ свинцу“.

К работам конца XIX – начала XX в., посвященным городам Западной Сибири и образу жизни в них в тот период, относятся сочинения историков и экономистов М.И. Боголепова, Н.Д. Путинцева, М.Н. Соболева, Н.В. Турчанинова, философов и социологов И.В. Бестужев-Лада, А.П. Бутенко, В.И. Куценко, В.И. Толстых и других исследователей.

Можно утверждать, что итогом активной фазы изучения этой части России стал трехтомный труд «Азиатская Россия», изданный в 1914 году и одной из интереснейших является статья Н.В. Турчанинова «Города Азиатской России» в которой автор дает информацию о возникновении городов как следствие принятых царских указов

Значение «Построения новых городов»

В «Справочнике переселенца» отмечено, что местоположение строящихся поселений (городов) не было случайным их «Построение» составляло особо важную обязанность назначавшихся московским правительством сибирских воевод, которые должны были всемерно стремиться укреплять и распространять здесь» русское руководство. Неценима роль построенных городов Кузнецка, Омска, Томска, Иркутска и переселенцев в развитии территорий и других городов. Он подчеркивает, что весь XVIIв. начиная с указа Петра Первого 1714 г. «общий характер царских наказов об устройстве в Сибири городов почти не подвергается изменениям. В городах исключительно видели укрепленные пункты».

Указ Петра Великого, данный в 1714 г. на имя первого Сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина «построении городов у Ямышева озера

К вопросу о расширении процесса переселения

Несомненным толчком к расширению переселенческих потоков второй половины XIX в. на «новые» земли Севера, Сибири, Дальнего Востока стало эпохальное решение об отмене крепостного права. Следует отметить, что работа над этим радикальным для России решением началась еще в 1818 году по поручению Александра I. В период до выпуска Манифеста Александра II было подготовлено большое количество проектов, содержащих различные условия освобождения крестьян и алгоритмы их выполнения.

Решительный шаг сделал Александр II, создав в 1857 году специальную Секретную комиссию и наконец 19 февраля 1861 вышел Манифест *«Божиею милостию Мы, Александр Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным.*

Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствие сему призванию мы положили в сердце своем обет обнимать нашею царскою любовью и попечением всех наших верноподданных всякого звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту

Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом...»

Документ, определивший пространственное развитие Империи

Первым документом, определившим стратегию пространственного развития Империи в XIX – XX вв., в частности, дальневосточных территорий России, стал Указ Императора Александра II^[1] от 8 (20).12.1858 г. в котором было предписано :

«С возвращением России Приамурского края, признавая необходимым дать этому краю управление, которое соответствовало бы представлению генерал – губернатора Восточной Сибири и положению Сибирского комитета, повелеваем:

1.Край сей разделить на две области, из которых первой сохранить теперешнее название Приморской области, а вторую именовать Амурская область.

2.Амурскую область составит из всех земель, находящихся на левом берегу Амура, начиная от соединения Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской областей, по всему течению Амура до устья реки Уссури и до новой границы Приморской области. Областным центром Амурской области назначается город Благовещенск».

^[1] Время правления Александра II Николаевича с 1855 по 1881 гг

Указ был вызван очевидным пониманием того, что юридическое закрепление земель недостаточно для фактического закрепления новых территорий и их экономического процветания. Поэтому была принята стратегия заселения этих земель, переселением населения на обширные и слабо обжитые территории края

Основание для осуществления переселения в целях заселения территорий

Заселение осуществлялось при постоянном контроле государства, свидетельством чему является Указ «О правилах для поселения русских и иностранцев в областях Амурской и Приморской Восточной Сибири», принятый 26 марта 1861 года

Правительство объявило восточные земли открытыми для заселения «крестьянами, не имеющими земли или малоземельными, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счёт»

Привлекательность переселения в Амурскую область и Приморский край

Государство решало проблемы активного вовлечения территорий в народно-хозяйственную и экономическую деятельность страны путем насыщения этих территорий населением и производственными функциями.

Населению предлагались многочисленные возможности трудоустройства, решения вопросов экономического благосостояния, социальной защищенности в условиях безопасности (оборонительно-жилые системы, по принципу жилых и стоялых острогов).

С 1861 г. каждое семейство могло получить до 100 десятин земли или 109 га, которыми в течение 20 лет пользование участком было бесплатным.

По истечении этого срока крестьянин-переселенец обязан был выплачивать небольшой оброк, кроме того, они имели различные льготы, одними из которых было освобождение на 10 лет от призывов в армию и пожизненно от уплаты подушной подати (самый большой налог, который тогда платили крестьяне).



Сплав переселенцев по рекам

Переселенцы на новых территориях



Преодоление непредусмотренных «Правилами» положений

Первоначально, после принятия «Правил» количество переселенцев на Амур увеличилось, но продолжалось оно до 1868 г. и виной тому были доходящие сведения о трудностях дороги, освоения необработанной земли и различном строительстве на необжитой территории.

Накопленные фактические сведения, позволили правительству нащупать пути решения сложившейся проблемы.

Первое, что стало очевидным, это отсутствие помощи государства в этапе движения до места назначения и обязательностью переселения.

Через 20 лет реализации «программы» заселения Приамурья и Приморья, в 1882 г., в правила были внесены поправки и их действие продлено.

С этого момента переселиться имели право только российские подданные и только в исключительных случаях они распространялись на иностранных граждан.

Учтя ошибки организации пути передвижения переселенцев, в этот 20-ти летний период, правительство решало вопрос переселения из Европейской России водным путём (морским) и за счет государства.

С этого года и до 1899 г был разработан Новый документ в помощь переселенца - Справочник «**Амур. Справочная книжка Амурской области для переселенцев**».

Оглавление Справочника говорит о серьезности подхода к решению проблемы и стремлению предотвратить возможное возникновение негативных социальных последствий от переселения

АМУРЪ
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВЪ

СОСТАВИЛЪ

чиновникъ особыхъ порученій при Приамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ по
переселенческимъ дѣламъ

А. Тарновскій.

ВЛАГОВЪЩЕНСКЪ.

Типографія т-ва Д. О. Мокинъ и Ко.

1899.

Оглавленіе.

	Страницы.
Предисловія	1—VII
Пространство и поверхность	1.
Почва	2.
Воды и рѣки	3.
Климатъ	3—4.
Лѣсъ	4.
Травы	5.
Животныя, птицы и рыбы	5—6.
Богатства въ недрахъ земли	6.
Населеніе	6—7.
Управленіе Амурской области и гор. Благовѣщенскъ.	7—8.
Округа Амурскихъ Казачьихъ войскъ	8.
Горно-полицейскіе округа	9.
Округъ крестьянскихъ селеній	9—10.
Описаніе Ивановской волости	10—14.
» Гилъчискій »	15—20.
» Завитинской »	20—30.
» Песчано-Озерскъ »	30—33.
» Амурск.-Зейскъ »	33—40.
» Вѣльской »	40—46.
» Томской. »	46—52.
» Красноярской »	52—57.
Мѣстность предназначенная для заселенія	57—58.
Земледѣліе	58—60.
Крестьянское хозяйство	60—62.
Стоимость крестьянскаго хозяйства и домообзаводства	63.
Торговля и ярмарки	63—65.
Справочныя цѣны пищевыхъ продуктовъ и квартиръ	65.
Цѣны на рабочія руки	66.
Промыслы и заработки (съ указаніемъ цѣнъ на нихъ).	66—71.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издавая настоящую книгу, я руководствовался цѣлью дать правдивыя, по возможности, краткія и наиболее интересныя, изложенныя простымъ языкомъ, свѣдѣнія объ Амурской области **переселенцамъ** и тѣмъ облегчить имъ трудную задачу переселенія въ этотъ край.

При составленіи означеннаго труда пособіемъ мнѣ служили: по описанію Амурской области, сочиненіе Г. Е. Грумъ-Гржимайло, изд. подг редакц. Семенова. (С.-Петербургъ 1894 г.) и географическо-статистическій словарь Амурской и Приморской области, составл. препод. гимназій А. В. Кирилловымъ. (Г. Благовѣщенскъ 1894 г.); при описаніи крестьянскихъ селеній и переселенческихъ участковъ области я руководствовался, лично собраннымъ мною матеріаломъ, свѣдѣніями Амурской областной чертежной и — Амурскаго окружного полицейскаго управленія; при описаніи крестьянскаго хозяй-



Переселенцамъ!

ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ ОБЪ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Переселенцы, отправляясь на «Амуръ», имѣютъ, большею частью, очень смутное понятіе объ этомъ далекомъ и невѣдомомъ имъ краѣ. Пные изъ нихъ идутъ по слухамъ, надѣясь найти на Амурѣ «рай земной» и жить безъ заботъ на «вольныхъ земляхъ»; другіе — идутъ по письмамъ своихъ родныхъ и односельчанъ, довѣряя заманчивымъ ихъ общаніямъ о «привольной» жизни «на новыхъ мѣстахъ», гдѣ, будто, все дается безъ труда и хлопотъ. Но, на дѣлѣ, никакимъ слухамъ и общаніямъ вѣрить никогда нельзя.

— Правда, богатъ и прекрасенъ «край Амурскій», много въ немъ земель сво-



Фабрики и заводы.

1) Чугунно-мѣдно-литейный и механический заводъ Иса П. Чепурина находится въ гор. Благовѣщенскѣ, въ слободѣ Бурхановѣ; производятъ изготовленіе мѣдныхъ и чугуновыхъ машинъ, частей и ремонтируетъ паровыя машины на сумму 25 тыс. руб. въ годъ. Служащихъ 17 чел., чернорабочихъ 15 чел. плата имъ существ. отъ 1 р. до 1 р. 50 к. (поден.).

2) Чугунно-мѣдно-литейный и механический заводъ С. Шадрина въ гор. Благовѣщенскѣ, на набережной р. Зей; производятъ изготовленіе паровыхъ машинъ и земледѣльческихъ орудій: годового оборота 45 тыс. руб., служащихъ 43 чел. изъ которыхъ 30 чернорабочихъ и 10 малолѣтнихъ учениковъ; наемная плата поденно: чернорабоч. отъ 1 р. 75 к. до 3 р. 25 к., а ученикамъ — отъ 30 к. до 1 р. 35 к.

3) Чугунно-литейно-механический заводъ Товарищества Амурскаго Пароходства находится въ предмѣстьи гор. Благовѣщенска (Чигири), на набережной рѣки Зей; производятъ ремонтъ пароходовъ Товарищества. Служащихъ 40 чел., чернорабочихъ 36 чел.; наемная плата рабочимъ отъ 80 к. до 3 руб. поденно.

4) Михайловскій винокуренный заводъ купца Лукина находится въ Михайловскомъ посѣлкѣ Амурско-Зейской волости, на правомъ берегу р. Зей, въ 55 вер. отъ города Благовѣщенска. Заводъ выкуриваетъ чистаго спирта до 3-хъ четвертью миллионъ градусовъ, употребляя до 80 тысячъ пудовъ хлѣбныхъ припасовъ. Годового оборота 200 тысяч. руб. Число рабочихъ 90 чел.; наемная плата — отъ 75 к. до 2 руб. 50 к. поденно и отъ 25 до 40 руб. помѣсячно.


5) Пивоваренный заводъ Паульсена, находится въ гор. Благовѣщенскѣ, на Офицерской ул.; приготовляетъ до 6000

Пути слѣдованія


по Сибири до г. Благовѣщенска и пути сообщенія по Амурской области.

Отъ С.-Петербурга до г. Благовѣщенска считается 8156 верстъ, а отъ Москвы — 7552 версты. Вѣхать надо по желѣзной дорогѣ на Челябинскъ, Омскъ, Кривошеково, Красноярскъ и Иркутскъ, гдѣ существуютъ врачебно-продовольственные пункты и гдѣ всѣ переселенцы временно находятъ пріютъ и пищу. Отъ г. Иркутска, чрезъ г. Читы, до Стрѣтенска идетъ колесный путь. Чрезъ Байкальское озеро переѣзды пароходами. Между городомъ Иркутскомъ и станицею Стрѣтенской существуютъ врачебно-продовольственные пункты для переселенцевъ въ слѣдующихъ мѣстахъ: село Боярское (врачебн. пунктъ), г. Верхнеудинскъ (врачебн. пунктъ), село Курбинское (продовольствен. пунктъ и баракъ), село Онинское (врачебн. пунктъ), село Убырское (врачебно-продов. пунктъ), г. Чита (врачебно-продовольств. пунктъ и баракъ), село Кайдаловское (врачебн. пунктъ), г. Нерчинскъ (врачебн. пунктъ) и станица Стрѣтенская (врачебно-продовольствен. пунктъ и баракъ). Въ Стрѣтенскѣ и въ гор. Читѣ находятся чиновники по переселенческимъ дѣламъ, къ которымъ и должны переселенцы обращаться со всѣми своими нуждами. Отъ Читы до Стрѣтенска — продолженіе колеснаго пути (въ текущемъ году здѣсь открывается желѣзно-дорожный путь). Вѣхать можно также и водою на плотахъ, которые могутъ быть приобретаемы въ Читѣ у чиновника по переселенч. дѣламъ за плату 60 р. плотъ (40 мѣсявъ въ среднемъ). Въ Стрѣтенскѣ — перегрузка на пароходы, на которыхъ, а также на плотахъ, плывутъ переселенцы по р.

Великая Сибирская ж. д. ЧЕЛЯБИНСКЪ-БАЙКАЛЬ.



Grand Chemin de fer Transsibérien CHELABINSK-BAIKAL.



Селенія волости.

— 1) Село **Ивановское** лежитъ при впаденіи р. Манчжурки въ р. Будунду, въ степи, 34 версты отъ города, заселено 1864 г. переселенцами разныхъ губерній Сибири и Европейской Россіи, православными. Дворовъ 356. Жителей 2711 душъ обоого пола. Земли 48119 десятинъ, свободной 211 десятинъ. *Приселиться можетъ 5 семей.* Въ селѣ этомъ находятся: церковь, школа, волостное правленіе, больница, 10 завокъ, 6 мельницъ, оружейный складъ, и пожарный обозъ; здѣсь же живутъ: приставъ 1 участка, мировой судья, докторъ; бываютъ 3 ярмарки въ году и еженедѣльные базары.

— 2) Деревня **Дмитровка**—на правомъ берегу Будунды, въ степи, 35 верстъ отъ города, заселена 1863 г. переселенцами Орловск. и другихъ губерній, православными. Дворовъ 42. Жителей 289 душъ обоого пола. Земли 6095 десятинъ, *свободной нѣтъ.*


— 3) Деревня **Лазаревка**—на лѣвомъ берегу Манчжурки, въ низменной мѣстности, 63 версты отъ города, основана 1881 г. Полтавскими и Черниговскими переселенцами, православными. Дворовъ 49. Жителей 644 душъ обоого пола. Есть часовня. Земли 10113 десятинъ; *свободной нѣтъ.*

— 4) Село **Константиноградовское**—на правомъ берегу р. Козловки. Мѣстность степная, 59 верстъ отъ города; основано 1884 г. переселенцами Полтавской губерніи. Дворовъ 118. Жителей 648 душъ обоого пола. Есть церковь, школа,




— 6) Деревня **Владиміровка** — на лѣвомъ берегу р. Зеи. на низменной луговой равнинѣ, 7 верстъ отъ города. Основана 1867 г. переселенцами изъ Сибири и Европейской Россіи. Православные. Есть часовня. Дворовъ 36. Жителей 223 душъ обоего пола. Земли 5200 десятинъ, *свободной нѣтъ.*

— 7) Деревня **Андреевка** — на р. Манчжуркѣ, въ степи, 52 версты отъ города, основана 1865 г. Тамбовскими, Саратовск. и другими переселенцами. Молокане. Дворовъ 58. Жителей 419. Есть школа, лавка, мельница. Земли 1848 десятинъ, свободной 4118 десятинъ. *Приселиться можетъ 41 семья.*



— **Скота** рабочаго содержатъ достаточное количество, рогатаго — 2907 головъ, лошадей 3204 головы (въ среднемъ 10 головъ на семью); другихъ домашнихъ животныхъ — мало (овецъ — 386 и свиней — 714). Кромѣ лошадей и рогатаго скота нѣкоторые хозяева здѣсь содержатъ верблюдовъ, которыхъ употребляютъ для перевозки тяжестей и для полевыхъ работъ.




Стоимость

Крестьянского хозяйства и домообзаводства.

1) Порядочная изба съ нечью .	отъ 25 р. до 100 р.
2) Амбаръ и проч. надворныя строения	> 10 > > 35 >
3) Пара порядочныхъ лошадей .	> 110 > > 180 <
4) Корова	> 30 > > 40 >
5) Телѣга (Томск. работы) . .	> 20 > > 50 >
6) Сани (мѣстныхъ издѣлій) . .	> 2 > > 10 >
7) Сѣруя	> 10 > > 20 >
8) Плугъ	> 32 > > 55 >
9) Борова	> 4 > > 10 >
10) Разные хозяйствен. инструмен- ты: пилы, косы, топоръ, за- ступы, веревки, желѣзо и проч.	> 15 > > 35 >
11) Хозяйственная утварь и по- суда	> 5 > > 15 >
12) Сѣмена (въ первый годъ по- сѣва на 1 или 2 десятины) .	> 12 > > 25 >
Итого . .	отъ 275 р. до 575 р.

Главное занятіе крестьянъ—хлѣбопашество, причемъ у болѣе зажиточныхъ—всѣ полевые работы производятся съ помощью машинъ; занимаются крестьяне огородничествомъ и бахчеводствомъ; охотою—мало, да и то внѣ предѣлахъ волости (въ лѣсахъ по хребтамъ Бурейскихъ горъ); рыболовствомъ тоже мало занимаются, только для своего употребленія. Есть ремесленники среди крестьянъ. Въ зимнее время населеніе промышляетъ извозомъ продуктовъ въ городъ или на пріиски. Нѣкоторые—служать въ работникахъ у мѣстныхъ заимщиковъ, на фабрикахъ или заводахъ въ городъ или иныхъ мѣстахъ.



Бурятская лошадь под бурятским сѣдлом.

КАРТА ЗАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Составлена по материалам карты Амурского
переселенческого района издания Переселенческого Управления,
железнодорожной карты М. П. С. и друг.

Масштабъ 40 верстъ въ дюймъ.



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

-  Переселенческий участок образованный
в 1910 году.
 Калачи земли.
 Старожаленская земля (100 дес. норма).
 Сформировавшаяся дачевая ж. д. и е. ж. д.
подводящие пути.
 Дороги посторонних Переселенческих
Учреждений.
 Дорожная комиссия Переселенческого
Управления 1910 г.
 Подводящие коловые пути к ж. д.
 Притоки.
 Граница урзыхих округов.
 Границы временно отвода калачных земель.
 Границы переселенческих подразделов.

ПОДРАІОНЫ:

- I Черняво-Зейский.
II Кухтеринский.
III Семмджинский.
IV* Суражский.
V Томско-Бельский.
VI Буринско-Архангельский.

ГОРНЫЕ ОКРУГА:

- А *Амурскій.*
В *Буринскій.*
З *Зейскій.*
Н *Нерчинскій.*

Массовое заселение стало возможным исключительно благодаря мерам предпринятым правительством. Так в качестве компенсации казаки-переселенцы получали большие земельные наделы. **Офицерам, в зависимости от звания, выдавалось от 200 до 400 десятин, а рядовым — по 30 десятин земли на каждую мужскую душу в семье.** Десятина — дореволюционная мера площади — равнялась 109 соткам, или 1,09 гектара. То есть каждая казачья семья получала в вечное владение многие десятки гектаров дальневосточной земли. Такие меры дали результат - **«Всего через год, в 1862 году, по недавно безлюдным берегам Амура насчитывалось 67 казачьих станиц с населением почти в 12 тысяч человек, а в Приморье — 23 станицы, где проживали 5 тысяч казаков.**

Поток переселенцев постепенно увеличивался. **С 1882 по 1891 год на Дальний Восток для ведения сельского хозяйства приехали 25 223 крестьянина.** В следующее десятилетие, **с 1892 по 1901 год, крестьян прибыло заметно больше — 58 541 человек.** С 1 января 1901 года переселившаяся семья получала надел из расчета 15 десятин (чуть более 15 га) удобной земли на каждую душу мужского пола. Тогда же правительство обратило внимание на перекосящую демографию переселенцев: на Дальнем Востоке оказалось заметно больше мужчин, чем женщин. **И с 1882 по 1896 год за счет государства перевозились те семьи, в которых число девочек и женщин превышало количество мужчин.**


Всего же с 1906 по 1914 год включительно в Амурскую и Приморскую области Российской империи переселилось 44 590 крестьянских семей, или 265 689 человек. Ими было основано 338 новых селений и освоено свыше 33 миллионов га новых земель.

На начало XX столетия это позволило не только заселить прежде почти безлюдные пространства, крепко привязав их к России, но и обеспечить внушительное социально-экономическое развитие Дальнего Востока»


Фактически переселением граждан в малонаселенный и мало обжитой район решалось несколько важнейших задач и главной из которых, говоря современным языком и оперируя современными понятиями и терминами — решалась пространственная организация экономики Российской Империи, начиная со второй половины XIX века. Удивляет откровенность Справочника, в котором, привлекая людей к переселению на новые территории, фактически намечалось произвести трансформацию пространства страны, уйти от концентрации населения в ее европейской части, перебазировав на территории малоосвоенные, но в стратегическом отношении очень значимые для целостности и развития всего огромного пространства России.




Том. 2 Книги 1, 2 Центральный федеральный округ		
№№ п/п	ФО/ регион (субъект РФ)	Общее количество н.п.
	цФО	1347
	Книга 1	
1	Белгородская область	19
2	Брянская область	34
3	Владимирская область	48
4	Воронежская область	29
5	Ивановская область	29
6	Калужская область	47
7	Костромская область	146
8	Курская область	10
9	Липецкая область	303
	Книга 2	
10	Московская область	371
11	Орловская область	34
12	Рязанская область	18
13	Смоленская область	71
14	Тамбовская область	42
15	Тверская область	39
16	Тульская область	31
17	Ярославская область	73



Москва - том 10 кн.1





Зарайск



Город Зарайск расположен на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Осётр (притока реки Оки), и находится в 164 км к юго-востоку от Москвы. Площадь населённого пункта – 20,5 кв. км. Население на 2023 г. составляет 20 419 человек.

Первое летописное упоминание о городе на Осетре относится к 1146 г. В летописи Никоновской летописи, рассказывающей о действиях внука Ярослава Мудрого – новгородского и черниговского князя Святослава, предпринятых им для освобождения томичей от в киевском плену брата Игоря, в перечне других городов мимоходом назван Осётр.

Первоначальное название поселения – Красное село, со временем оно стало называться Зарайск, затем Зарайск, Николай Зарайский на Осетре, Николай Зарайский Посад и, наконец, с XVIII в. – Зарайск.

Первое знаменательное событие, происшедшее в городе, относится к 1225 г. О нем рассказывают литературные источники XVI в.

В 1237 г. рязанские земли первыми подверглись опустошительному татаро-монгольскому нашествию. «Повесть о разорении Рязани Батыем» донесла до нас легенду о гибели княгини Елпидии. Умирая о смерти в ставке Батия своего мужа князя Феодора – «...и как услышала она смертоносные глаголы, исполненные горести, бросилась она из преноского терема своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разбилась до смерти... И оттого то место Зарайск прозывается».

Документальная история города исчисляется с начала XVI в., когда он был присоединен к Москве как сторожевой пост, предназначенный охранять ее южные и юго-восточные рубежи. По указу великого князя Московского Василия III строится итальянскими мастерами в извешанно короткий срок (1528–1531) каменная крепость – кремль.

В пикетике Смутного времени Бог и служебный долг привели к стенам Зарайского кремля Дмитрия Михайловича Пожарского. Отсюда, из Зарайска, с площади, носящей теперь его имя, выступил он для освобождения Москвы, а тогда это значило – для освобождения России.

Через Зарайск пролегал сухопутный Астраханский тракт, важнейшая торговая дорога между Москвой и Нижним Поволжьем, пересеклась здесь с путем в плодородные земли, лежащие за Тулой по течению Дона.

К началу XVII в. Зарайск достигает значительных размеров и становится крупным для того времени городом, который вел торговлю с 16 городами Русского государства, поставленным в Зарайск 28 наименований товаров. Зарайск продавал зерно и скот, рыбу и мед, лес и кожу, ткани, воск и смолу. Несколько ежегодных ярмарок привлекали в город торговый люд отовсюду.

В 1778 г. Зарайск стал уездным городом Рязанского наместничества. В следующем, 1779 г.,



он получил свой герб, а в 1798 г. по Екатеринскому указу – новый регулярный план.

В начале XIX в. происходит становление зарайской хлебной торговли. Город и сегодня является одним из главных сельскохозяйственных центров Московской области. К концу XIX в. здесь развивается кожевенно-обувная и текстильная промышленность.

В 1929 г. Зарайск стал районным центром Рязанского округа в составе Московской области, а в 1937 г. передан непосредственно в Московскую область.

Дворянские роды, отличавшиеся в период войны 1812 г.: Келлеры, Ржевские, Межиноговы, Селивановы, Булыгины.

Купеческие фамилии, являющиеся гордостью России: Бахрушины (Петр, Александр и Василий Алексеевичи) – купцы-менцанты; Сорокоумовский Петр Павлович – купец-менцант; Аверин К.И. – коллекционер; Зайцевские – купцы-менцанты; Бочарников С.И. – купец-край; Ланин Н.А.; Афронов Ф.С. – купец-старообрядец, городской голова; Ярцев Н.И. – городской голова (1898–1916).

Среди объектов культурного наследия особую ценность представляют: Зарайский кремль, церковь Троицы (1776–1788), церковь Благовещения (1777–1795), колокольня (1825), Гостиный двор (кон. XVIII в.), дом Ианова (кон. XVIII в.), дом Ярцева (кон. XVIII в.), церковь Ильи-пророка (1819), ко-

локольня (1835), дом Локтева (нач. XIX в.), Горюховой магистрат (нач. XIX в.), дом Титицына (нач. XIX в.), здание Земства (1910), водонапорная башня (1914). К северо-востоку от кремля расположены многочисленные двухэтажные особняки XIX в. в стиле классицизма, а к югу – в основном деревянные дома конца XIX – начала XX в., а также музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое», и Неческий погост с захоронениями Достоевских, Дом-музей скульптора А.С. Голубкиной.

Согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2023 № 839 город Зарайск внесен в Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

Звенигород




Город Звенигород расположен на Клинско-Лимитинской гряде Смоленско-Московской возвышенности, на левом берегу реки Москвы, в 3,5 км от одноименной железнодорожной станции (конечный пункт однопутной железнодорожной ветки от станции Голицыно), в 30 км к западу от Москвы. Через город проходит Малое Московское кольцо (А107). Звенигород – один из древнейших городов Подмосковья, славящийся красотой природного ландшафта и ценнейшими памятниками древнерусского зодчества.

Площадь населённого пункта – 48,1 кв. км. Население на 2023 г. составляет 37 154 человека.

Время основания города не зафиксировано письменными источниками, однако археоло-

Том 3 Северо-Западный федеральный округ		
№ № п/п	ФО/ регион (субъект РФ)	Общее кол-во н.п.
	СЗФО	416
1	Архангельская область	22
2	Вологодская область	17
3	Калининградская область	50
4	Республика Карелия	62
5	Республика Коми	9
6	Ленинградская область	64
7	Мурманская область	11
8	Ненецкий автономный округ	27
9	Новгородская область	34
10	Псковская область	89

10 субъектов



416 городов и сел



Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)



Антология
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ГОРОДА И СЁЛА РОССИИ

Том 9
Крым и Новороссия


Санкт-Петербург
ООО «Издательство «Зодчий»
2025



	Том 9 Крым и Новороссия	995
1	Республика Крым	675
2	СЕВАСТОПОЛЬ	1
3	Запорожская область	45
4	Донецкая Народная Республика	96
5	Луганская Народная Республика	53
6	Херсонская область	125



Новые российские территории –
ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области
показаны в границах советских областей



995 городов и сел





Карина
МЕННАНОВА

МОЙ КРЫМ В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ

О, Крым!
Восьмое чудо света,
Рай для художника, поэта...

Светлана Грязнова

Крым – это одухотворенное пространство суши, окруженное водами Черного моря, называемого в разные времена Киммерийским, Скифским, Сарматским, Колхидским, Фракийским, Русским и еще более чем 200 именами, в том числе «Понтос Аксейнос» – «Негостеприимное море». Наиболее вероятно, что эти эмоции способствовали тому, что в древнегреческих мифах и легендах Греции именно это опасное море преодолевали Ясон и аргонавты в поисках золотого руна, направляясь в Колхиду. Территория Кавказских гор считалась краем света, и здесь был прикован к скале Прометей.

Я.Н. Петрик¹ приводит несколько поэтических воспоминаний о Крыме поэтов разных времен: А.С. Пушкина, назвавшего этот кусочек суши, рассекающего бурные воды моря, – «Волшебный край, очей отрада»; Леся Украинка назвала Крым «Краем вечного сиянья»; Адам Мицкевич – одной из прекраснейших местностей в мире. Многие поэты, прозаики, художники, композиторы воспели красоту древней Тавриды, но и архитекторы величали Крым своими произведениями. Мне хочется показать непрерывающуюся связь природы, поэзии и архитектуры, слившихся в Крыму в одно неразъемное целостное пространство. Вслушайтесь в невероятную музыку названий древних городов Крыма: Феодосия, Гурзуф, Алушта, Бахчисарай, Форос, Массандра и многие другие.

¹ Ярослава Николаевна Петрик – учитель русского языка и литературы (Поэты и писатели о Крыме. 02.02.2019. URL: <https://multiurok.ru/blog/poety-i-pisateli-o-kryme.html> (дата обращения: 02.05.2024)).



Пещерный город Чуфут-Кале

Волшебный край

...Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приятная краса,
И струй и тополей прохлада...
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет, и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...

Александр Пушкин, 1823 г.



Фрагмент карты Московской империи

Крым. Мой дом. Весенний ветерок, встречающий на Чуфут-Кале, уютные улочки Бахчисарая, пропитанные историей ханских времен, тепло долины Ашлама-Дере, звук кофе, разливающегося



Ак-Кая (Белая скала)

тонкой струйкой по маленьким чашечкам. Аромат степных трав и топот табунов у Ак-Кая. Ритм красивого, старинного танца, наполненного скромностью. Призыв к молитве, глоток свежей родниковой воды, которой словно никогда нельзя напиться вдоволь, мягкий ковер в старой мечети, к которому прижимается лицо в земном поклоне. Родное.




ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА



1. Горловка
2. Карло-Марксово
3. Енакиево
4. Пантелеймоновка
5. Корсунь
6. Южнокоммунарск
7. Ясиновка
8. Криничная
9. Нижняя Кринка
10. Ждановка
11. Макеевка
12. Ханженково
13. Пролетарское
14. Харцызск
15. Зуевка
16. Сердитое
17. Шахтерск
18. Николаевка
19. Иловайск
20. Троицко-Харцызск
21. Кутейниково



Территория Донецкой Народной Республики в современных границах
на карте Харьковского и Екатеринославского наместничеств Таврической области



96
городов
и сел



ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ




Территория Запорожской области в современных границах
на карте Харьковского и Екатеринославского наместничеств Таврической области



45
городов
и сел

Артёмовск

Артёмовск – город, районный центр Артёмовского района, железнодорожная станция. Расположен на Бахмут-Торецкой возвышенности Донецкого края на реке Бахмутке (приток Северского Донца). Артёмовск находится в 7 км от канала Север-



источники, богатые солью, основал небольшую слободу. Вслед за ним сюда переселились многие солевары из других мест, что обусловило быстрый рост слободы и ее населения.

В 1701 г. Петр I, узнав об имеющихся здесь богатых залежах соли, приказал построить на реке Бахмут деревянную крепость, а слободу переименовать в острог Бахмут. Свое наименование Бахмут получил от названия реки. Уже


через два года в Бахмуте проживало 170 человек. В 1704 г. Петр I издал указ о поселении казаков на реке Бахмут и о добыче здесь соли.

Одной из трагических страниц в истории города стало крестьянское восстание 1707–1708 гг. под предводительством атамана бахмутских солеваров К.А. Булавина. Восстание было подавлено, а город сожжен. По случаю 400-летия города на одной из центральных площадей Артёмовска был установлен бюст Кондратия Булавина и его именем названа площадь.

С 1703 г. до 1780-х гг. Бахмут как уездный центр входил поочередно в состав Новороссийской и Азовской губерний, с 1783 г. – в Екатеринославское наместничество, с 1797 г. – в Новороссийскую, позднее – Екатеринославскую губернию.


В 1721 г. недалеко от Бахмута экспедицией во главе с русским рудознатцем (геологом) Григорием Капустиным были открыты залежи каменного угля. Уже через три года в урочище Скелеватом, находящемся в 30 км от города, началась разработка угольных пластов.

В 1730-х гг. Бахмут становится одним из главных опорных пунктов в борьбе против татар и турок на юге России. Однако экономика города





ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ




125
городов
и сел



Том 10
Книга 1
Москва. Казань

Москва – лицо российской цивилизации

ГОРОД
НА СЕМИ ХОЛМАХ



СРЕТЕНСКИЙ ХОЛМ

Сретенский (другое название – Сухаревский) холм расположен в Меданском районе и образован доиной реки Неглинной и долинами равных притоков Чечеры. Название олма происходит от находящихся здесь Сретенских ворот Земляного орода, на месте которых в XVII в. построили Сухареву башню.

Следует отметить, что к настоящему времени естественная растительность на территории современной Москвы почти не сохранилась. Основные типы растительности есть в Яузском и Лосиноостровском лесопарках, в Останкине (дубрава на территории Ботанического сада), по склону Воробьевых гор, в парках Измайлово и Фили, в Серебряном бору, Итцевском лесопарке. Топонимика свидетельствует о существовании на



План Москвы 1739 г. с указанием границ Китай-города, Белого города и Земляного города

Вид на Сухареву башню от Сретенки.



Художник Ф. Гильфердинг, 1780-е гг.



Сухарева башня

территории Москвы сосновых лесов (боров), память о которых сохраняется в названиях Боровицкой площади, Боровицкой башни Кремля, Подсосенского переулка. О наличии лиственных лесов свидетельствуют названия Марьиной рощи, Рощинских улиц и проездов. О прежних заливных лугах напоминают Лужнецкие набережная и проезд, Краснолужский мост и др.

С Козьим болотом (осушенным в XIX в.) связаны названия Малого и большого Козихинских переулков. Прежние сады и нынешние бульвары и аллеи дали названия Садовому кольцу, Старосадскому переулку, Бульварному кольцу, Липовой аллее, Лиственничной аллее.



Вид набережной (противоположный берег) в начале XX в. Виден Новодевичий монастырь. В камень набережная была одета в 1956 г., в период строительства спортивного комплекса «Лужники»



Земляной вал, дореволюционный снимок



Переулок Печатников



На Сухаревской. Художник М.Н. Радчинский



Лужнецкая набережная



Заводская часть набережной



Лазаревский переулок



Перспектива Октябрьского переулка от 1-го Лазаревского переулка, 1968 г.



Двор дома 15–16 по 2-му проезду Марьиной рощи


**Ах московские заставы,
Дело доблести и славы,
Люд московский боевой**

Из старинной песни

План Москвы 1824 г. в пределах Камер-Коллежского вала



Москва в границах Камер-Коллежского вала. 1836 г.



**В 1742 г. была создана таможенная граница
Москвы. Ею стала отсыпанная насыпь,
названная Камер-Коллежским валом**

Крестовская (Троицкая) застава

Крестовская (Троицкая) застава в воспоминаниях сохранилась как одна из самых бойких и «веселых» застав. Возможно, такое восприятие происходит благодаря многочисленным литературным произведениям в прозе и стихах, посвященным дороге, начинавшейся у стен Кремля и проходившей через эту заставу в «закрестовские» бесконечные просторы. Путь к заставе от Никольских ворот Кремля следовал по историческим местам Москвы, таким как Никольская улица, Никольские и Владимирские ворота Китай-города, по Сretenке, через Сухареву башню Земляного города к 1-й Мещанской улице.

С давних пор от этой заставы начинался тракт к знаменитому Троице-Сергиеву монастырю и не менее знаменитой Александровской слободе, где «царь Иоанн искал успокоенья в подобии монашеских трудов» (А.С. Пушкин. Борис Годунов). Теперь эта слобода превратилась в город. Далее на пути стояли Ростов Великий, Переяславль с огромным озером – там Петр Великий учился морскому делу; потом Ярославль, Вологда, Архангельск, а с ним и Белое море, а там недалеко – и суровый Соловецкий монастырь. За Волгой путь этот сворачивал вправо, уже в другую сторону, и шел на Великий Устюг, Пермь, Урал и в обширную Сибирь.




Вид Крестовской заставы. Литография неизвестного художника 1839 г.



В 1892г. На месте заставы были построены 40-метровые водонапорные бышни Мытищинского водопровода. (Проект арх. М.К. Геппенера и инженера В.Г.Шухова). Со сносом в 1939 г. башен, город лишился красивой площади.

Водонапорные башни у Крестовской заставы



КАЗАНЬ – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Состав редакции:

Редактор-составитель:

Олеся Александровна Балтусова.

Редколлегия:

Институт татарской энциклопедии
и регионоведения Академии наук
Республики Татарстан:

Искандер Аязович Гилязов,

Лариса Махмутовна Айнутдинова,

Ильдар Рауфович Валиуллин,

Римма Барыевна Садыкова,

Флера Анасовна Ахметшина,

Станислав Анатольевич Файзуллин,

Наталья Анатольевна Кореева,

Лилия Раисовна Аскарова.

Институт истории им. Ш. Марджани

Академии наук Республики Татарстан:

Радик Римович Салихов,

Айдар Ильсурович Ногманов,

Халим Миннуллович Абдуллин,

Елена Валерьевна Миронова,

Лилия Рамилевна Габдрафикова.

Институт археологии им. А.Х. Халикова

Академии наук Республики Татарстан:

Айрат Габитович Ситдииков.

КГАСУ:

Ханифа Габидулловна Надырова,

Светлана Глебовна Персова.

В Республике Татарстан особый статус исторических поселений имеют тринадцать городов и сел, из них исторические поселения федерального значения – города Елабуга и Чистополь, регионального значения – Болгар, Биляр, Буинск, Бугульма, Казань, Лаишево, Мамадыш, Мензелинск, Менделеевск, Свияжск и Тетюши (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 марта 2015 г. 188 «Об утверждении Перечня исторических поселений регионального (республиканского) значения Республики Татарстан»). Специалистами научных и проектных институтов поэтапно проводится работа по определению их границ и предмета охраны, также требований к градостроительным регламентам.

Общее количество объектов культурного наследия, расположенных в Республике Татарстан – 1724, из них: федерального значения – 446 (из них 279 объектов археологического наследия); регионального значения – 928; местного (муниципального) значения – 350.

Наталья Тиграновна
ШАХСУВАРЯН-ПЕЧЕНКИНА,
архитектор

Наталья Владимировна
САБИТОВА,
градостроитель



КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ГОРОДА

Казань (тат. Казан) – субъект Российской Федерации, столица республики Татарстан, крупнейший политический, экономический, научный и культурный центр России.

Город с тысячелетней историей, расположенный при слиянии рек Волги и Казанки, – уникальное место, которое объединяет Восток и Запад.

Казань – крупнейший город в Приволжском федеральном округе, пятый по численности населения в стране. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных, финансовых и спортивных центров России.

Казань пережила немало исторических потрясений. В Средние века с 1438 по 1552 г. она была центром торговли, ремесел и культуры, столицей Казанского ханства – мощного государства, которое занимало стратегически важное положение.

В 1552 г. в результате завоеваний Ивана Грозного Казань вошла в состав Московского царства, что стало поворотным моментом в судьбе не только города, но и всего региона, положив начало процессу интеграции татарской и русской культуры. С этого момента Казань стала уездным городом в составе Русского государства.

В 1708 г. Казань становится столицей Казанской губернии Российской империи. Город постепенно превращается в образовательный и культурный центр Поволжья: в 1758 г. в Казани открылась первая в России провинциальная гимназия, в 1771 г. – первые медресе, в 1791 г. создается постоянный театр.

Важным событием стало учреждение в 1804 г. третьего в России Казанского университета, закрепившего за городом статус крупного научного центра.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)



АНТОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА И СЁЛА РОССИИ

Том 10
Книга 2
Санкт-Петербург.
Севастополь

Санкт-Петербург
ООО «Издательство «Зодчий»
2025

Александр Сергеевич КРИВОВ,
архитектор, почетный архитектор России,
лауреат Государственной премии

МОЙ ПЕТЕРБУРГ



Сергей Владимирович СЕМЕНЦОВ,
архитектор, доктор архитектуры,
академик РААСН

Величественный
Санкт-Петербург.
1703–1917 гг.



«Проспект вверх по Неве реке
от Адмиралтейства и Академии Наук к востоку»



«Проспект вверх по Неве реке
к Востоку между Галерной верфью и 13-й линией Васильевского острова»

Элеонора Арсеновна ГАЛУСТЯН-ШЕВЧЕНКО,
Александр Игоревич СИМОНОВ,
Сергей Николаевич РОГОЖУК,
Марина Дмитриевна ВЕЛИКАНОВА,

Ирина Александровна ЛОБОВА,
Виктор Иванович ПУСТОВГАРОВ,
Наталья Титрановна ШАХСУВАРЯН,
Наталья Владимировна САБИТОВА

ГОРОД, ПАРЯЩИЙ НАД ГЛАДЬЮ ВОД

Васильевский остров




Схема основного водного каркаса Санкт-Петербурга
с мостами в дельте Невы



Дельта канализации

Набережные Мойки с Пощелуева моста



Эльдар Меджидович МЕННАНОВ,
кандидат технических наук, доцент,
директор Академии строительства
и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского

Эльдар Меджидович МЕННАНОВ,
директор департамента по работе
с организациями СРО «Межрегиональное
объединение таврических строителей»

Николай Николаевич ШЕВЧЕНКО,
исполнительный директор
Союза строителей Республики Крым

Карина Эльдаровна МЕННАНОВА,
студентка Академии строительства и
архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского


Александр Игоревич СИМОНОВ,
кандидат философских наук,
историк

СЕВАСТОПОЛЬ

Армиларийская бухта, конец XIX в.



Карта окрестностей г. Севастополя 1836 г.





Графская пристань Севастополя, 1910-е гг.



Петровско-Павловский собор Севастополя, конец XIX в.

КАРТА
РОССИИ

Масштабъ 1:6 000 000

Потомки ждут наших
решительных действий



